

Dolan u Klatovy - obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	Cena s DPH
SO-01: Obnova hřbitovní zdi						
001: Zemní práce						
Hloubení rýh	m3	80				
Obsypání základů	m3	62				
Plošná úprava terénu	m2	480				
Nakládání výkopku z hornin	m3	90				
Uložení sypaniny na skládky	m3	26				
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	44				
002: Základy						
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	90				
Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	380				
Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	380				
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	0,351				
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	30				
Zřízení bednění základových patek	m2	125				
Odstranění bednění základových patek	m2	125				
Výztuž základových patek betonářskou ocelí	t	0,245				
Plotová zeď tl 200 mm z betonových tvarovek hladkých přírodních na MC včetně spárování	m2	280				
Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	200				
Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	30				
Výztuž stěn betonářskou ocelí 11 373	t	3,82				
Plotový sloupek 400x400mm z tvarovek štípaných 3stranně přírodních vč spárování a výplně betonem	m	64				
Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x500 mm přírodní	ks	152				

Dolan u Klatovy - obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	Cena s DPH
Plotový sloupek 600x600 mm z tvarovek štípaných rohových přírodních vč spárování a výplně betonem	m	45				
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	2				
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 11 373	t	0,8				
009: Ostatní konstrukce a práce						
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	287				
Staveništní úklid	Kč	1				
Zařízení staveniště	Kč	1				
094: Bourání vč.likvidace suti						
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	245				
Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	66				
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	800				
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	800				
099: Přesun hmot HSV						
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	425				
	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	Cena s DPH
767: Konstrukce zámečnické						
Demontáž vrat a vrátek	kus	3				
Repase vrat vč.obnovy nátěru	kus	3				
Montáž repasovaných vrat	kus	3				

Dolan u Klatovy - obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště

ON: Ostatní náklady						
Geodetické práce po výstavbě - zaměření nového oplocení	Kč	1				